

Стоимость отдельных видов строительных работ

№	Наименование	Ед. изм.	Работы	Мат	НР, 20%	ПП, 15%	Всего
1	Разработка грунта вручную	м3	600	0	120	90	810
2	Разработка грунта экскаватором	м3	300	0	60	45	405
3	Песчаная подсыпка с трамбованием	м3	750	660	282	211,5	1903,5
4	Гравийная подсыпка с трамбованием	м3	750	1440	438	328,5	2956,5
5	Монолитная ж/б плита	м3	2000	6750	1750	1312,5	11812,5
6	Монолитные стены фундамента	м3	2500	7750	2050	1537,5	13837,5
7	Гидроизоляция в 3 слоя с праймером	м2	200	300	100	75	675
8	Утепление пенополистиролом 100 мм	м2	100	450	110	82,5	742,5
9	Кладка прижимной кирпичной стенки	м2	500	720	244	183	1647
10	Обратная засыпка с трамбованием	м3	750	50	160	120	1080
11	Кладка стен из полнотелого кирпича	м3	2000	5500	1500	1125	10125
12	Кладка стен из пеноблоков	м3	1800	4500	1260	945	8505
13	Монолитные колонны, ригели, балки	м3	6000	10500	3300	2475	22275
14	Монолитные плиты перекрытий	м3	3000	8500	2300	1725	15525
15	Облицовочная кладка	м2	800	1200	400	300	2700
16	Изготовление скатной кровли в комплексе	м2	1500	3000	900	675	6075
17	Монолитные лестницы	м3	6000	10500	3300	2475	22275
18	Штукатурка стен	м2	350	150	100	75	675
19	Стяжка пола 70 мм	м2	400	450	170	127,5	1147,5
20	Стяжка пола 150 мм	м2	450	900	270	202,5	1822,5
21	Потолок ГКЛ без отделки	м2	600	500	220	165	1485
22	Малярные работы (шпаклевка, покраска)	м2	600	450	210	157,5	1417,5
23	Укладка керамической плитки	м2	800	150	190	142,5	1282,5

Примечания:

1. **Работы** – стоимость строительно-монтажных работ, оплачиваемых рабочим и монтажникам по ведомости за единицу выполненных работ
2. **Материалы** – общая стоимость основных и вспомогательных материалов на единицу
3. **НР** – накладные расходы, произведение нормы накладных расходов (20%) и суммы стоимости строительных работ и материалов (состав НР на сайте в разделе «Сметы»)
4. **ПП** – плановая прибыль, произведение нормы накладных расходов (20%) и суммы стоимости строительных работ и материалов (состав ПП на сайте в разделе «Сметы»)
5. Цены действительны по состоянию на 01/12/2012 года.
6. Расценки действительны для стандартных видов работ на объектах в Москве и в Подмосковье в пределах ММК.
7. Возможны некоторые отклонения от указанных цен, связанные с особенностями проведения работ, удаленностью объекта и другими факторами.